

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	Wycena własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 45	m	RAZEM	494,430
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
11	KNR 19-01 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cm ściany 24,75+0,77+2,35+0,4+0,7+1,16+3,76+4,43+3,76+7,9+24,75+3,1+0,7+0,4=78,94 78.94	m		
			m	78.940	
				RAZEM	78.940
12	KNR 19-01 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm 24,75+0,77+2,35+0,4+0,7+1,16+3,76+4,43+3,76+7,9+24,75+3,1+0,7+0,4=78,94 78.94	m		
			m	78.940	
				RAZEM	78.940
13	Wycena własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi 24,75+0,77+2,35+0,4+0,7+1,16+3,76+4,43+3,76+7,9+24,75+3,1+0,7+0,4+2,5+2,5+2,65+2,65+2,65+10,85+16,8+2,77+2,2+2,77+2,2+3,44+3,44	m		
			m	139.000	
				RAZEM	139.000
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało sufit 28,51*7,9=225,23m2 225.23	m ²		
			m ²	225.230	
				RAZEM	225.230
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany 24,75+0,77+2,35+0,4+0,7+1,16+3,76+4,43+3,76+7,9+24,75+3,1+0,7+0,4=78,94*3,4=269,2m2 269.2	m ²		
			m ²	269.200	
				RAZEM	269.200
16	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2- drzwi z ościeżami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokolikow drzwi 1,5*2,4*7=26,04m2 okna 2,5*2,65*2=13,25m2 cokolik 24,75+0,77+2,35+0,4+0,7+1,16+3,76+4,43+3,76+7,9+24,75+3,1+0,7+0,4=78,94 portal drewniany 2,77*2,2*2=12,19m2 razem 130,42 m2 130.42	m ²		
			m ²	130.420	
				RAZEM	130.420
17	Wycena własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz)	r-g		
			r-g	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 1210-10 analogia	Zabezpieczenie lamperii środkiem trudnopalnym drzwi $1,5 \times 2,4 = 26,04 \text{ m}^2$ okna $2,5 \times 2,65 = 13,25 \text{ m}^2$ cokolik $24,75 + 0,77 + 2,35 + 0,4 + 0,7 + 1,16 + 3,76 + 4,43 + 3,76 + 7,9 + 24,75 + 3,1 + 0,7 + 0,4 = 78,94$ portal drewniany $2,77 \times 2,2 = 12,19 \text{ m}^2$ razem 130,42 m ² 130,42	m ²		
			m ²	130.420	
				RAZEM	130.420
19	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi metalowej ściany magazynu $1,5 + 2,4 + 6,24 = 10,14 \times 3,44 = 34,88 \text{ m}^2$ 34,88	m ²		
			m ²	34.880	
				RAZEM	34.880
20	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości (pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu) 0,85	m ³		
			m ³	0.850	
				RAZEM	0.850
21	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych pozostałości samochodami samowyladowczymi na odl. 30 km łącznie z utylizacją 0,85	m ³		
			m ³	0.850	
				RAZEM	0.850
22	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0,85	m ³		
			m ³	0.850	
				RAZEM	0.850