

Prace malarskie przedsięwzięcie przy klatce schodowej 3p

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg ,okien i drzwi folią drzwi $3,65 \times 5,85 = 21,35 \text{m}^2$ podłoga $3,7 \times 5,85 = 21,65 \text{m}^2$ razem 43,0m2 Krotność = 2 43.0	m ² m ²	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
2	KNR 4-01 0709-05	Reperacja tynków ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0709-06	Reperacja tynków sufitów 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. - tynki odpażone 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk., podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.I. (do 1m2 w 1 miej.) 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu ściany $3,7 + 5,85 + 3,7 + 5,85 = 19,1 \times 3,65 = 69,72 \text{m}^2$ sufit $3,7 \times 5,85 = 21,65 \text{m}^2$ razem 91,37m2 91.37	m ² m ²	 91.370	 91.370
				RAZEM	91.370
9	KNR 0-17 2608-04	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt ściany $3,7 + 5,85 + 3,7 + 5,85 = 19,1 \times 3,65 = 69,72 \text{m}^2$ sufit $3,7 \times 5,85 = 21,65 \text{m}^2$ razem 91,37m2 91.37	m ² m ²	 91.370	 91.370
				RAZEM	91.370
10	Wycena własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 2	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
11	KNR 19-01 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cm ściany $3,7 + 5,85 + 3,7 + 5,85 = 19,1$	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.1	m	19.100	
				RAZEM	19.100
12	KNR 19-01 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciagnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm $3,7+5,85+3,7+5,85=19,1$ 19.1	m m	 19.100	
				RAZEM	19.100
13	Wycena własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi $3,7+5,85+3,7+5,85+3,7+5,85+3,65+3,65$	m m	 35.950	
				RAZEM	35.950
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało sufit $3,7*5,85=21,65m^2$ 21.65	m ² m ²	 21.650	
				RAZEM	21.650
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem ściany $3,7+5,85=9,55*3,65=34,86m^2$ 69.72	m ² m ²	 69.720	
				RAZEM	69.720
16	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - drzwi z ościeżami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokolikow cokolik $3,7+5,85+3,7+5,85=19,1*0,2=3,82$ 3.82	m ² m ²	 3.820	
				RAZEM	3.820
17	Wycena własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 1	r-g r-g	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01 1210-10 analogia	Zabezpieczenie lamperii środkiem trudnopalnym cokolik $3,7+5,85+3,7+5,85=19,1*0,2=3,82$ 3.82	m ² m ²	 3.820	
				RAZEM	3.820
19	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości(pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu) 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych pozostałości samochodami samowyladowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
21	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200