

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PKiN PM -Czytelnia 329  
ADRES INWESTYCJI : 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1  
INWESTOR : Pałac Młodzieży  
ADRES INWESTORA : 00-901 Warszawa Pl.Defilad 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                             | j.m.                             | Poszcz.     | Razem   |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| 1   | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg ,okien i drzwi folią<br>$(13*6)+((2,6*2,7)*3)$                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>99,060  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 99,060  |
| 2   | KNR 4-01<br>0709-05   | Reperacja tynków ścian<br>8                                                                                                                                                                                                   | szt.<br>szt.                     | <br>8,000   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 8,000   |
| 3   | KNR 4-01<br>0709-06   | Reperacja tynków sufitów<br>4                                                                                                                                                                                                 | szt.<br>szt.                     | <br>4,000   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 4,000   |
| 4   | KNR 4-01<br>0701-08   | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpalone<br>3                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,000   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 3,000   |
| 5   | KNR 4-01<br>0701-02   | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpalone<br>8                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8,000   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 8,000   |
| 6   | KNR 4-01<br>0711-13   | Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.)<br>poz.4                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,000   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 3,000   |
| 7   | KNR 4-01<br>0711-07   | Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m2 w 1 miej.)<br>poz.5                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8,000   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 8,000   |
| 8   | KNR 0-17<br>2608-04   | Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt<br>$((13+6+13+6)*3,8)+(13*6)$                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>222,400 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 222,400 |
| 9   | Wycena<br>własna      | Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi<br>6                                                                                                                                                     | m<br>m                           | <br>6,000   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 6,000   |
| 10  | KNR 19-01<br>0731-17  | Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cm ściany<br>13+6+13+6                                                                                                                                            | m<br>m                           | <br>38,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 38,000  |
| 11  | KNR 19-01<br>0731-18  | Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm<br>poz.10                                                                                                                                   | m<br>m                           | <br>38,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 38,000  |
| 12  | Wycena<br>własna      | Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi<br>$((2,6+2,7+2,6)*3)+(13+6+13+6)$                                                                                                         | m<br>m                           | <br>61,700  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 61,700  |
| 13  | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało<br>13*6                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>78,000  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 78,000  |
| 14  | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem<br>$((13+6+13+6)*3,8)$                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>144,400 |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 144,400 |
| 15  | KNR 4-01<br>1210-10   | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2- drzwi z ościeżami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokołlikow<br>$((2,7+2,6+2,7)*3)+((2,05*1,1)*2)+((13+6+13+6)*0,1)$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>32,310  |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 32,310  |
| 16  | Wycena<br>własna      | Odkurzenie i umycie lamp sufitowych obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne ( na zewnątrz i wewnątrz)<br>8                                                                                                                | r-g<br>r-g                       | <br>8,000   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 8,000   |
| 17  | KNR 4-01<br>0106-04   | Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości(pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu)<br>0,46                                               | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,460   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 0,460   |
| 18  | KNR 4-01<br>0108-11   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych pozostałości samochodami samowyładowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją<br>0,46                                                                                                  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,460   |         |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM       | 0,460   |

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                              | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| 19  | KNR 4-01<br>0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy<br>nast. 1 km<br>Krotność = 29<br>0,46 | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,460 |       |
|     |                     |                                                                                                                |                                      | RAZEM         | 0,460 |