

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PKiN PM -Biblioteka sale 332 i 333
ADRES INWESTYCJI : 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1
INWESTOR : Pałac Młodzieży
ADRES INWESTORA : 00-901 Warszawa Pl.Defilad 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg ,okien i drzwi folią $(15,4*6)+((2,6*2,7)*4)+(4,7*8,7)$	m ² m ²	 161,370	
				RAZEM	161,370
2	KNR 4-01 0709-05	Reperacja tynków ścian 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-01 0709-06	Reperacja tynków sufitów 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
6	KNR 4-01 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) poz.4	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 4-01 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m2 w 1 miej.) poz.5	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR 0-17 2608-04	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt $((15,4+6+15,4+6)*3,6)+((4,7+8,7+4,7+8,7)*4,1)+(15,4*6)+(4,7*8,7)$	m ² m ²	 397,250	
				RAZEM	397,250
9	Wycena własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 9	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000
10	KNR 19-01 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cmściany $15,4+6+15,4+6+4,7+8,7+4,7+8,7$	m m	 69,600	
				RAZEM	69,600
11	KNR 19-01 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm poz.10	m m	 69,600	
				RAZEM	69,600
12	Wycena własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi $((2,6+2,7+2,6)*4)+(15,4+6+15,4+6+4,7+8,7+4,7+8,7)$	m m	 101,200	
				RAZEM	101,200
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -sufit na białe $(15,4*6)+(4,7*8,7)$	m ² m ²	 133,290	
				RAZEM	133,290
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem $((15,4+6+15,4+6)*3,6)+((4,7+8,7+4,7+8,7)*4,1)$	m ² m ²	 263,960	
				RAZEM	263,960
15	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2- drzwi z ościeżami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokołlikow $((2,7+2,6+2,7)*4)+((2,05*1,1)*4)+((15,4+6+15,4+6+4,7+8,7+4,7+8,7)*0,1)$	m ² m ²	 47,980	
				RAZEM	47,980
16	Wycena własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 8	r-g r-g	 8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości(pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu) 0,56	m ³ m ³	 0,560	
				RAZEM	0,560
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i innych pozostałości samochodami samowyładowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0,56	m ³ m ³	 0,560	
				RAZEM	0,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0,56	m ³ m ³	 0,560	
				RAZEM	0,560