

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PKiN PM -Sala 103  
ADRES INWESTYCJI : 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1  
INWESTOR : Pałac Młodzieży  
ADRES INWESTORA : 00-901 Warszawa Pl.Defilad 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                   | j.m.                             | Poszcz.     | Razem       |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1   | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg ,okien i drzwi folią<br>$(7,5*5,5)+((2,6*2,7)*1)$                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>48,270  | <br>48,270  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 48,270      |
| 2   | KNR 4-01<br>0709-05   | Reperacja tynków ścian<br>4                                                                                                                                                                                                         | szł.<br>szł.                     | <br>4,000   | <br>4,000   |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 4,000       |
| 3   | KNR 4-01<br>0709-06   | Reperacja tynków sufitów<br>4                                                                                                                                                                                                       | szł.<br>szł.                     | <br>4,000   | <br>4,000   |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 4,000       |
| 4   | KNR 4-01<br>0701-08   | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. -tynki odpalone<br>3                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,000   | <br>3,000   |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 3,000       |
| 5   | KNR 4-01<br>0701-02   | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpalone<br>3                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,000   | <br>3,000   |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 3,000       |
| 6   | KNR 4-01<br>0711-13   | Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.)<br>poz.4                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,000   | <br>3,000   |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 3,000       |
| 7   | KNR 4-01<br>0711-07   | Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m2 w 1 miej.)<br>poz.5                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,000   | <br>3,000   |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 3,000       |
| 8   | KNR 0-17<br>2608-04   | Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt<br>$((7,5+5,5+7,5+5,5)*3,75)+(7,5*5,5)$                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>138,750 | <br>138,750 |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 138,750     |
| 9   | Wycena<br>własna      | Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi<br>4                                                                                                                                                           | m<br>m                           | <br>4,000   | <br>4,000   |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 4,000       |
| 10  | KNR 19-01<br>0731-17  | Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cmściany<br>7,5+5,5+7,5+5,5                                                                                                                                             | m<br>m                           | <br>26,000  | <br>26,000  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 26,000      |
| 11  | KNR 19-01<br>0731-18  | Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm<br>poz.10                                                                                                                                         | m<br>m                           | <br>26,000  | <br>26,000  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 26,000      |
| 12  | Wycena<br>własna      | Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi<br>$((2,6+2,7+2,6)*1)+(7,5+5,5+7,5+5,5)$                                                                                                         | m<br>m                           | <br>33,900  | <br>33,900  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 33,900      |
| 13  | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem -sufit na białe<br>7,5*5,5                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>41,250  | <br>41,250  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 41,250      |
| 14  | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem<br>$((5,5+7,5+5,5+7,5)*3,75)$                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>97,500  | <br>97,500  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 97,500      |
| 15  | KNR 4-01<br>1210-10   | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2-drzwi z ościeżkami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokołlikow<br>$((2,7+2,6+2,7)*1)+((2,05*1,1)*2)+((5,5+7,5+5,5+7,5)*0,1)$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15,110  | <br>15,110  |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 15,110      |
| 16  | Wycena<br>własna      | Odkurzenie i umycie lamp sufitowych obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne ( na zewnątrz i wewnątrz)<br>8                                                                                                                      | r-g<br>r-g                       | <br>8,000   | <br>8,000   |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 8,000       |
| 17  | KNR 4-01<br>0106-04   | Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości(pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu)<br>0,36                                                     | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,360   | <br>0,360   |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 0,360       |
| 18  | KNR 4-01<br>0108-11   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych pozostałości samochodami samowyładowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją<br>0,36                                                                                                        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,360   | <br>0,360   |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 0,360       |

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                           | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| 19  | KNR 4-01<br>0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy<br>nast. 1 km<br>Krotność = 29<br>0,36 | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,360 |       |
|     |                     |                                                                                                             |                                      | RAZEM         | 0,360 |