

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PKiN PM Sala 408
ADRES INWESTYCJI : 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1
INWESTOR : Pałac Młodzieży
ADRES INWESTORA : 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią $(9,13*6,8)+(1,98*1,7)+(1,7*1,92)+((2,6*2,7)*1)$	m ² m ²	 75,734	
				RAZEM	75,734
2	kalkulacja własna	demontaż boazerii 80	m ² m ²	 80,000	
				RAZEM	80,000
3	KNR 4-01 0709-05	Reperacja tynków ścian 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01 0709-06	Reperacja tynków sufitów 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 4-01 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) poz.5	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 4-01 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m2 w 1 miej.) poz.6	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 0-17 2608-04	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt $(9,13*6,8)+(1,98*1,7)+(1,7*1,92)+((9,13+6,8+9,13+6,8)*4,9)+((1,98+1,7+1,98+1,7)*3,5)+((1,7+1,92+1,7+1,92)*3,5)$	m ² m ²	 275,928	
				RAZEM	275,928
10	Wycena własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNR 19-01 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cmściany 9,13+6,8+9,13+6,8+1,98+1,7+1,98+1,7+1,7+1,92+1,7+1,92	m m	 46,460	
				RAZEM	46,460
12	KNR 19-01 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm poz.11	m m	 46,460	
				RAZEM	46,460
13	Wycena własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi $((2,6+2,7+2,6)*1)+(9,13+6,8+9,13+6,8+1,98+1,7+1,98+1,7+1,7+1,92+1,7+1,92)$	m m	 54,360	
				RAZEM	54,360
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało $(9,13*6,8)+(1,98*1,7)+(1,7*1,92)$	m ² m ²	 68,714	
				RAZEM	68,714
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjna powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem $((9,13+6,8+9,13+6,8)*4,9)+((1,98+1,7+1,98+1,7)*3,5)+((1,7+1,92+1,7+1,92)*3,5)$	m ² m ²	 207,214	
				RAZEM	207,214
16	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2- drzwi z ościeżami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokolikow $((2,7+2,6+2,7)*1)+((2,05*1,1)*10)+((9,13+6,8+9,13+6,8+1,98+1,7+1,98+1,7+1,7+1,92+1,7+1,92)*0,1)$	m ² m ²	 35,196	
				RAZEM	35,196
17	Wycena własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 8	r-g r-g	 8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości(pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu) 1,2	m ³ m ³	 1,200	
				RAZEM	1,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych pozostałości samochodami samowyładowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 1,2	m ³ m ³	 1,200	
				RAZEM	1,200
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 1,2	m ³ m ³	 1,200	
				RAZEM	1,200