

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PKiN PM -Sala 402
ADRES INWESTYCJI : 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1
INWESTOR : Pałac Młodzieży
ADRES INWESTORA : 00-901 Warszawa Pl.Defilad 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg ,okien i drzwi folią (7,44*4,7)+(2,6*2,7)*1)	m ² m ²	 41,988	
				RAZEM	41,988
2	KNR 4-01 0709-05	Reperacja tynków ścian 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01 0709-06	Reperacja tynków sufitów 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,bełkach,biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone 3	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone 3	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,bełk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) poz.4	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m2 w 1 miej.) poz.5	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 0-17 2608-04	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt ((7,44+4,7+7,44+4,7)*3,6)+(7,44*4,7)	m ² m ²	 122,376	
				RAZEM	122,376
9	Wycena własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 19-01 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cmściany (7,44+4,7+7,44+4,7)	m m	 24,280	
				RAZEM	24,280
11	KNR 19-01 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm poz.10	m m	 24,280	
				RAZEM	24,280
12	Wycena własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi ((2,6+2,7+2,6)*1)+(7,44+4,7+7,44+4,7)	m m	 32,180	
				RAZEM	32,180
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało 7,44*4,7	m ² m ²	 34,968	
				RAZEM	34,968
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem ((7,44+4,7+7,44+4,7)*3,6)	m ² m ²	 87,408	
				RAZEM	87,408
15	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2- drzwi z ościeżami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokołkow ((2,7+2,6+2,7)*1)+((2,05*1,1)*2)+((7,44+4,7+7,44+4,7)*0,1)	m ² m ²	 14,938	
				RAZEM	14,938
16	Wycena własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 8	r-g r-g	 8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości(pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu) 0,36	m ³ m ³	 0,360	
				RAZEM	0,360
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i innych pozostałości samochodami samowładowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0,36	m ³ m ³	 0,360	
				RAZEM	0,360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0108-12	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0,36	m ³ m ³	 0,360	
				RAZEM	0,360