

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PKiN PM -4 piętro korytarz wzdłuż hali sportowej
ADRES INWESTYCJI : 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1
INWESTOR : Pałac Młodzieży
ADRES INWESTORA : 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg ,okien i drzwi folią $(30,4*1,74)+(1,7*16,7)+((2,6*2,7)*3)$	m ² m ²	 102,346	
				RAZEM	102,346
2	KNR 4-01 0709-05	Reperacja tynków ścian 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNR 4-01 0709-06	Reperacja tynków sufitów 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 4-01 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) poz.4	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 4-01 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m2 w 1 miej.) poz.5	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 0-17 2608-04	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt $(1,74*30,4)+(1,7*16,7)+((1,74+1,74+30,4+30,4)*3,5)+((1,77+1,77+16,7+16,7)*2,2)$	m ² m ²	 387,534	
				RAZEM	387,534
9	Wycena własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 16	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
10	KNR 19-01 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cmściany $1,74+1,74+30,4+30,4+1,77+1,77+16,7+16,7$	m m	 101,220	
				RAZEM	101,220
11	KNR 19-01 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm poz.10	m m	 101,220	
				RAZEM	101,220
12	Wycena własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi $((2,6+2,7+2,6)*3)+(1,74+1,74+30,4+30,4+1,77+1,77+16,7+16,7)$	m m	 124,920	
				RAZEM	124,920
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało $(1,74*30,4)+(1,7*16,7)$	m ² m ²	 81,286	
				RAZEM	81,286
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lamperyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem $((1,74+1,74+30,4+30,4)*3,5)+((1,77+1,77+16,7+16,7)*2,2)$	m ² m ²	 306,248	
				RAZEM	306,248
15	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2- drzwi z ościeżami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokołlikow $((2,7+2,6+2,7)*3)+((2,05*1,1)*2)+((1,74+1,74+30,4+30,4+1,77+1,77+16,7+16,7)*0,1)$	m ² m ²	 38,632	
				RAZEM	38,632
16	Wycena własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 8	r-g r-g	 8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości(pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu) 0,66	m ³ m ³	 0,660	
				RAZEM	0,660
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i innych pozostałości samochodami samowyładowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0,66	m ³ m ³	 0,660	
				RAZEM	0,660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0,66	m ³ m ³	 0,660	
				RAZEM	0,660